



- 1 PAVIMENTO FLOTANTE DE MADERA DE LAPACHO EN LISTONES DE 180 X 9 X 2.5 CM SOBRE ENRASTRELO DE MADERA DE PINO Y JUNTA ABIERTA.
- 2 AISLAMIENTO TERMICO A BASE DE 5 CM. DE POLIESTIRENO EXTRUIDO.
- 3 LAMINA IMPERMEABILIZANTE
- 4 MORTERO ALIGERADO PARA FORMACION DE PENDIENTES 1%.
- 5 FORJADO IN SITU MIXTO DE CHAPA GALVANIZADA COLABORANTE TIPO ACERLIA 76/381 DE 1MM ESPESOR CON FIJACIONES GALVANIZADAS Y CAPA HORMIGON DE 7 CM. COM MALLAZO DE REPARTO ELECTROSOLDADO.
- 6 CANALON CORRIDO DE CHAPA GALVANIZADA
- 7 FALSO TECHO-REMATE DE FORJADO. TABLERO TIPO OBERFLEX PRESTIGE 12 MM
- 8 GARGOLA DE ALUMINIO PARA EVACUACION CANALON CADA 3.60 CENTRADA EN VANOS.
- 9 VIGAS DE MADERA LAMINADA TRATADA EN AUTOCLAVE
- 10 VENTANA TIPO GRAVENT ACCION MANUAL CON MANIVELA HASTA ALTURA SOBRE PAVIMENTO H=2.00 M
- 11 CARPINTERIA A BASE DE PLETINAS DE ALUMINIO CON TRATAMIENTO ALUOCOAT.
- 12 TORNILLERIA DE ACERO GALVANIZADAS EN CALIENTE EN INTERIORES Y DE ACERO INOXIDABLE EN EXTERIORES
- 13 VIGA REMATE DE MADERA LAMINADA DE 25 X 10 CM.
- 14 MONTANTE VERTICAL DE ACERO PARA FIJACION DE LAMAS
- 15 LAMAS ORIENTABLES DE COBRE 1.2MM DE 45 CM DE CANTO Y 3.60M DE LUZ ENTRE EJES. CONTROL ELECTRONICO.
- 16 FIJACION DE MONTANTES A ESTRUCTURA DE MADERA CON PERFLERIA DE ACERO INOX.
- 17 BARANDILLA DE VIDRIO 3+3 SUJETA A ESTRUCTURA DE MADERA CADA 3.60M Y EN EL CENTRO DEL VANO A PLETINA DE ALUMINIO.
- 18 VIDRIO AISLAGLASS DE SEGURIDAD 6+6/6/3+3
- 19 MONTANTE HORIZONTAL #100.100.15 ACERO GALVANIZADO CON SUJECCIONES A ESTRUCTURA CADA 1.5 M.
- 20 CARPINTERIA DE MADERA DE ROBLE TRATADA CON RESINAS Y ACEITES NATURALES.
- 21 CHAPA DE ACERO GALVANIZADO 1.2MM PINTADA AL OXIRON GRIS.
- 22 ESTANQUE DE AGUA
- 23 LECHO DE GRAVA SELECCIONADA
- 24 TABLERO DM 19MM

