



LEYENDA DE INTERVENCIÓN

- 1 IMPERMEABILIZACIÓN CON LAMINA ASFÁLTICA TIPO ONDULINE SOBRE SOPORTE EXISTENTE Y REPOSICIÓN DE TEJA EXISTENTE.
- 2 REPOSICIÓN PARCIAL DE ENTABLADO DE RIPIA EN ZONAS DETERIORADAS E IMPERMEABILIZACIÓN IDEM 1.
- 3 REPOSICIÓN TOTAL DE ENTABLADO IDEM 2.
- 4 SUSTITUCIÓN DE LIMA HOYA E INSTALACIÓN DE GÁRGOLAS.
- 5 SUSTITUCIÓN DE CANALÓN Y BAJANTES POR OTROS DE ZINC-TITANIO.
- 6 LEVANTADO DE PAVIMENTO Y SUSTITUCIÓN POR PAVIMENTO TRANSPIRABLE DE TIERRA DE JABRE
- 7 RETACADO PROFUNDO DE GRIETAS CON MORTERO DE CAL.
- 8 SUSTITUCIÓN DE ESCALERA DE ACCESO AL CORO.
- 9 REFUERZO DE FORJADO DE MADERA MEDIANTE DUPLICACIÓN DE VIGUETAS CON MADERA LAMINADA.
- 10 REVOCO DESHUMIDIFICANTE LISO EN ZONAS AFECTADAS POR HUMEDADES DE ASCENSIÓN CAPILAR.
- 11 DERRIBO DE FORJADO, TABIQUERÍA Y ACABADOS DE VIVIENDA
- 12 SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA DE MADERA.
- 13 SUSTITUCIÓN DE SOLADO NO ORIGINAL POR ENLOSADO DE CALIZA SIGUIENDO LA MODULACIÓN DE 14 SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE CAL.
- 14 REPARACIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE.
- 15 ENLOSADO DE CALIZA EN TRAMA REGULAR SOBRE SOLERA IDEM. ANTERIOR.
- 16 SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO DE CAL POR BALDOSA DE BARRO COCIDO SIMILAR A LA EXISTENTE.
- 17 PICADO Y REPOSICIÓN DE YESOS EN CAPA GRUESA.
- 18 REPOSICIÓN PUNTUAL DE MOLDURAS DESAPARECIDAS.
- 19 APERTURA DE ARQUERÍA EXISTENTE, PICADO CUIDADOSO DE REVESTIMIENTOS ADHERIDOS Y RESTAURACIÓN DEL ELEMENTO MEDIANTE SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DETERIORADAS Y REPOSICIÓN DE REJUNTADOS.
- 20 RELLENO DE HUECO DE MURO CON FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA.
- 21 RESTAURACIÓN DE LA BARANDA CON SUSTITUCIÓN DEL PASAMANOS
- 22 SUSTITUCIÓN DEL TABIQUE POR MAMPARA LIGERA.
- 23 RECONSTRUCCIÓN DE BASE DE MURO ENTRAMADO CON MAMPOSTERÍA.
- 24 APERTURA DE HUECO EN MURO ENTRAMADO.
- 25 PICADO DE YESOS ADHERIDOS REINTEGRACIÓN VOLUMÉTRICA DE ELEMENTOS DE LA PORTADA ROMÁNICA
- 26 PICADO Y DEFINICIÓN DE LA TRAZA DESAPARECIDA DE LA PORTADA ROMÁNICA.
- 27 RECUPERACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE TECHOS DEL ATRIO ORIGINAL CON ESTRUCTURA DE MADERA ASERRADA.
- 28 REPARACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DETERIORADOS
- 29 REPARACIÓN DEL ALERO SUSTITUYENDO TABLONES DE MADERA MUY DETERIORADOS.
- 30 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA IRRECUPERABLE POR UNA DE MADERA LAMINADA.
- 31 PICADO DE CAPAS DE YESO Y RECUPERACIÓN DEL ACABADO DE REVOCO ORIGINAL.
- 32 REVESTIMIENTO CON TABLERO FENÓLICO CON ACABADO DE MADERA NATURAL.
- 33 ESCALERA DE SERVICIO PARA ACCESO Y MANTENIMIENTO DEL ESPACIO SOBRE BÓVEDAS Y CUBIERTAS.
- 34 VIDRIO ANTIRREFLECTANTE SOBRE BASTIDOR DE ACERO INOXIDABLE.
- 35 VIDRIO LAMINADO SOBRE BASTIDOR DE ACERO INOXIDABLE.
- 36 REJA METÁLICA DE 1,65 m. DE ALTURA.
- 37 REVOCO CON MORTERO DE CAL GRASA Y ACABADO RUGOSO DEJANDO VISTO PARTE DEL MAMPUESTO.
- 38 REVOCO CON MORTERO DE CAL GRASA ACABADO SEMIRUGOSO.
- 39 LIMPIEZA DE BIOVIDA.
- 40 RESTAURACIÓN DE PARAMENTO CON REPOSICIÓN DE 30% DE REVOCO.
- 41 INJERTO DE SILLAR RECTO EN ESQUINA.
- 42 COLOCACIÓN DE BABERO DE ZINC-TITANIO.
- 43 CORNISA DE PIEDRA ARTIFICIAL.
- 44 RESTAURACIÓN DE ALERO DE LADRILLO CON REPOSICIÓN DEL 20% DE PIEZAS.
- 45 RESTAURACIÓN DE ALERO DE LADRILLO CON REPOSICIÓN DEL 50% DE PIEZAS.
- 46 RESTAURACIÓN DE ALERO DE LADRILLO CON REPOSICIÓN DEL 80% DE PIEZAS.
- 47 RESTAURACIÓN DE ELEMENTO DE LADRILLO.
- 48 RESTITUCIÓN VOLUMÉTRICA DE LA CARA EXTERIOR DEL SILLAR CON MORTERO PÉTREO.
- 49 LIMPIEZA CON PAÑO HÚMEDO, REPARACIÓN DE ZONAS CON CAPAS DESPRENDIDAS, EMPLASTECIDO, FIJADOR Y PINTURA A LA CAL.
- 50 POLICROMÍA QUE PERMANECE OCULTA BAJO CAPA DE PINTURA EXISTENTE.
- 51 REBAJADO DEL TERRENO HASTA EL NIVEL INTERIOR.
- 52 LIMPIEZA CON AGUA Y FUNGICIDA A PRESIÓN CONTROLADA Y RELLENO PUNTUAL DE HUECOS CON MORTERO DE CAL, RIPIOS Y PÁTINA FINAL.
- 53 LIMPIEZA CON AGUA Y FUNGICIDA A PRESIÓN CONTROLADA, PICADO DE MORTEROS Y REVOCO CON MORTERO DE CAL IDEM 37.
- 54 PICADO DE JAMBAS, RELLENO DE HUECO CON MAMPOSTERÍA Y REVOCO CON MORTERO DE CAL IDEM 37.

PR.03

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN: OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LAS CUBIERTAS, GALERÍA Y NAVE INTERIOR DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LA CUESTA EN CUÉLLAR (SEGOVIA)

PROYECTO
ALZADO NORTE

FERNANDO NIETO CRIADO, JESÚS NIETO CRIADO, ARQUITECTOS