

LEYENDA DE INTERVENCIÓN

- |  |   |
|--|---|
| <p>1 IMPERMEABILIZACIÓN CON LAMINA ASFÁLTICA TIPO ONDULINE SOBRE SOPORTE EXISTENTE Y REPOSICIÓN DE TEJA EXISTENTE.</p> <p>2 REPOSICIÓN PARCIAL DE ENTABLADO DE RIPIA EN ZONAS DETERIORADAS E IMPERMEABILIZACIÓN IDEM 1.</p> <p>3 REPOSICIÓN TOTAL DE ENTABLADO IDEM 2.</p> <p>4 SUSTITUCIÓN DE LIMA HOYA E INSTALACIÓN DE GÁRGOLAS.</p> <p>5 SUSTITUCIÓN DE CANALÓN Y BAJANTES POR OTROS DE ZINC-TITANIO.</p> <p>6 LEVANTADO DE PAVIMENTO Y SUSTITUCIÓN POR PAVIMENTO TRANSPIRABLE DE TIERRA DE JABRE</p> <p>7 COSIDO DE PIEDRAS CON BARRAS DE ACERO INOXIDABLE. E INYECCIÓN DE CAL HIDRÁULICA.</p> <p>8 SUSTITUCIÓN DE ESCALERA DE ACCESO AL CORO.</p> <p>9 REFUERZO DE FORJADO DE MADERA MEDIANTE DUPLICACIÓN DE VIGUETAS CON MADERA LAMINADA.</p> <p>10 REVOCO DESHUMIDIFICANTE LISO EN ZONAS AFECTADAS POR HUMEDADES DE ASCENSIÓN CAPILAR.</p> <p>11 DERRIBO DE FORJADO, TABIQUERÍA Y ACABADOS DE VIVIENDA</p> <p>12 SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA DE MADERA.</p> <p>13 SUSTITUCIÓN DE SOLADO NO ORIGINAL POR ENLOSADO DE CALIZA SIGUIENDO LA MODULACIÓN DE 14 SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE CAL.</p> <p>14 RECOLOCACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE SOBRE SOLERA IDEM. ANTERIOR.</p> <p>15 ENLOSADO DE CALIZA EN TRAMA REGULAR SOBRE SOLERA IDEM. ANTERIOR.</p> <p>16 SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO DE CAL POR BALDOSA DE BARRO COCIDO SIMILAR A LA EXISTENTE.</p> <p>17 PICADO Y REPOSICIÓN DE YESOS EN CAPA GRUESA.</p> <p>18 REPOSICIÓN PUNTUAL DE MOLDURAS DESAPARECIDAS.</p> <p>19 APERTURA DE ARQUERÍA EXISTENTE. PICADO CUIDADOSO DE REVESTIMIENTOS ADHERIDOS Y RESTAURACIÓN DEL ELEMENTO MEDIANTE SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DETERIORADAS Y REPOSICIÓN DE REJUNTADOS.</p> <p>20 RELLENO DE HUECO DE MURO CON FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA.</p> <p>21 RESTAURACIÓN DE LA BARANDA CON SUSTITUCIÓN DEL PASAMANOS</p> <p>22 SUSTITUCIÓN DEL TABIQUE POR MAMPARA LIGERA.</p> <p>23 RECONSTRUCCIÓN DE BASE DE MURO ENTRAMADO CON MAMPOSTERÍA.</p> <p>24 APERTURA DE HUECO EN MURO ENTRAMADO.</p> <p>25 PICADO DE YESOS ADHERIDOS Y REINTEGRACIÓN VOLUMÉTRICA DE ELEMENTOS DE LA PORTADA ROMÁNICA</p> <p>26 PICADO Y DEFINICIÓN DE LA TRAZA DESAPARECIDA DE LA PORTADA ROMÁNICA.</p> <p>27 RECUPERACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE TECHOS DEL ATRIO ORIGINAL CON ESTRUCTURA DE MADERA ASERRADA.</p> | <p>28 REPARACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DETERIORADOS</p> <p>29 REPARACIÓN DEL ALERO SUSTITUYENDO TABLONES DE MADERA MUY DETERIORADOS.</p> <p>30 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA IRRECUPERABLE POR UNA DE MADERA LAMINADA.</p> <p>31 PICADO DE CAPAS DE YESO Y RECUPERACIÓN DEL ACABADO DE REVOCO ORIGINAL.</p> <p>32 REVESTIMIENTO CON TABLERO FENÓLICO CON ACABADO DE MADERA NATURAL.</p> <p>33 ESCALERA DE SERVICIO PARA ACCESO Y MANTENIMIENTO DEL ESPACIO SOBRE BÓVEDAS Y CUBIERTAS.</p> <p>34 VIDRIO ANTIRREFLECTANTE SOBRE BASTIDOR DE ACERO INOXIDABLE.</p> <p>35 VIDRIO LAMINADO SOBRE BASTIDOR DE ACERO INOXIDABLE.</p> <p>36 REJA METÁLICA DE 1,65 m. DE ALTURA.</p> <p>37 REVOCO CON MORTERO DE CAL GRASA Y ACABADO RUGOSO DEJANDO VISTO PARTE DEL MAMPUESTO.</p> <p>38 REVOCO CON MORTERO DE CAL GRASA ACABADO SEMIRRUGOSO.</p> <p>39 LIMPIEZA DE BIOCIDA.</p> <p>40 RESTAURACIÓN DE PARAMENTO CON REPOSICIÓN DE 30% DE REVOCO.</p> <p>41 INJERTO DE SILLAR RECTO EN ESQUINA.</p> <p>42 CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL DE CANES Y CORNISA CON SILICATO DE ETILO.</p> <p>43 CORNISA DE PIEDRA ARTIFICIAL.</p> <p>44 RESTAURACIÓN DE ALERO DE LADRILLO CON REPOSICIÓN DEL 20% DE PIEZAS.</p> <p>45 RESTAURACIÓN DE ALERO DE LADRILLO CON REPOSICIÓN DEL 50% DE PIEZAS.</p> <p>46 RESTAURACIÓN DE ALERO DE LADRILLO CON REPOSICIÓN DEL 80% DE PIEZAS.</p> <p>47 RESTAURACIÓN DE ELEMENTO DE LADRILLO.</p> <p>48 RESTITUCIÓN VOLUMÉTRICA DE LA CARA EXTERIOR DEL SILLAR CON MORTERO PÉTRICO.</p> <p>49 LIMPIEZA CON PAÑO HÚMEDO. REPARACIÓN DE ZONAS CON CAPAS DESPRENDIDAS, EMPLASTECIDO, FIJADOR Y PINTURA A LA CAL.</p> <p>50 POLICROMÍA QUE PERMANECE OCULTA BAJO CAPA DE PINTURA EXISTENTE.</p> <p>51 REBAJADO DEL TERRENO HASTA EL NIVEL INTERIOR.</p> <p>52 LIMPIEZA CON AGUA Y FUNGICIDA A PRESIÓN CONTROLADA Y RELLENO PUNTUAL DE HUECOS CON MORTERO DE CAL. RIPIOS Y PÁTINA FINAL.</p> <p>53 LIMPIEZA CON AGUA Y FUNGICIDA A PRESIÓN CONTROLADA, PICADO DE MORTEROS Y REVOCO CON MORTERO DE CAL IDEM 37.</p> <p>54 PICADO DE JAMBAS, RELLENO DE HUECO CON MAMPOSTERÍA Y REVOCO CON MORTERO DE CAL IDEM 37.</p> |
|--|---|

